

QUESITO N. 4

Art 4.851ap

Realizzazione di tutti i laghetti naturali previsti in progetto come indicato negli elaborati esecutivi, compresa la formazione dei laghetti, la loro perimetrazione con massi intasati con talee ed il successivo riempimento con acqua, il tutto eseguito a regola d'arte come da indicazioni progettuali, escluso solo lo scavo.

Il suddetto articolo a corpo è composto dai seguenti articoli di elenco prezzi:

4.837ap

Formazione di laghetto naturale in zone a verde escluso lo scavo ed il perimetro in massi naturali e talee negli interstizi, realizzato secondo gli elaborati esecutivi di progetto


4.838ap

Perimetrazione di laghetto naturale in zone a verde con massi naturali (quantità 4 t/m) e talee negli interstizi (quantità 2 mq/m) il tutto realizzato secondo gli elaborati esecutivi di progetto

4.839ap

Riempimento di laghetto naturale in zone a verde con acqua secondo i livelli previsti in progetto

Analizzando gli elaborati grafici per la suddetta lavorazione a corpo (particolari costruttivi laghetti: H.04.01 – H.04.02 – H.04.03 – H.04.04 – H.04.05 – H.04.06), appare chiaro che per evitare il drenaggio dell'acqua è stato previsto il seguente pacchetto:



Quindi si chiede:

Il suddetto "pacchetto" (telo juta+bentonite+2 strati argilla+materiale terroso) è interamente pagato con l'articolo 4.837ap, e quindi pari a 9,65 €/mq?

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

La voce 4.837AP, come si evince dall'elaborato J.03.03 "Analisi prezzi – Tomo 3/3" pag. 365, si compone delle seguenti voci:

- Fornitura e posa di teli geotessili in juta o cocco 70% dell'area
- Fornitura e posa di polvere di bentonite spessore 2 cm 70% dell'area
- Imbottitura scarpate con terra A6-A7
- Formazione di rilevato stradale con terra A1-A3

pertanto l'art. 4.837AP compensa tutte le lavorazioni per la formazione del sopraccitato pacchetto.