

95

STRADA

E

FASE

P

TIPO

10

GRUPPO

50

SOTTOGR.

00

PROGR.

0

N. REV.


**Provincia
di Cremona**

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI,
PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

S.P. n. 95 "DI LONGHINORE"

COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL COMUNE DI
OLMENETA E IL COMUNE DI POZZAGLIO
(FRAZ. BRAZZUOLI)

0	prima emissione		NOVEMBRE 2025
emissione	descrizione	disegnato	data emissione
livello:	PROGETTO ESECUTIVO		codice CUP: G71B20000310002
elaborato:	LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO		scala: --
IL PROGETTISTA SPECIALISTICO		IL PROGETTISTA GENERALE	
		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
		(Ing. Andrea Manfredini)	
		(Ing. Andrea Manfredini)	

S.P. n. 95 “di Longhinore”
Collegamento ciclabile tra il Comune di Olmeneta e il comune di Pozzaglio (fraz. Brazzuoli)

RISERVATO AL CONCORRENTE

Data _____

La sottoscritta Impresa _____ rappresentata dal Sig. _____ con sede in _____, presa visione degli elaborati progettuali e del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto, dichiara di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro (si precisa che la descrizione estesa delle singole voci è riportata nell' “Elenco Prezzi Unitari” allegato al presente progetto).

ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE

Il modello deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell’Impresa e non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
1 A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE SOMMANO...	m³	1'878,79			
2 A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI SOMMANO...	m³	134,51			
3 A.002.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 SOMMANO...	m³	1'943,29			
4 A.002.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 SOMMANO...	m³	489,51			
5 A.002.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 SOMMANO...	m³	48,10			
6 A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI SOMMANO...	m³	1'523,79			
7 A.003.001	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO SOMMANO...	m³	10,96			
8 A.003.007.a	DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC SOMMANO...	m³	1,63			
9 B.001.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE SOMMANO...	m³	4,69			
10 B.001.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE SOMMANO...	m³	149,51			
11 B.002.050.b	MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 400 SOMMANO...	m	59,50			
12 B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SOMMANO...	m³	10,74			
13 B.003.025.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 200 Kg/mc SOMMANO...	m³	8,67			

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
14 B.003.025.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 250 Kg/mc SOMMANO...	m³	11,20			
15 B.003.029.c	CALCESTRUZZO A BASSA PERCENTUALE DI ARMATURA O NON ARMATO - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK ≥ 25 N/mmq) SOMMANO...	m³	0,64			
16 B.003.031.a	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK ≥ 30 N/mmq) SOMMANO...	m³	17,52			
17 B.003.031.c	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK ≥ 40 N/mmq) SOMMANO...	m³	3,07			
18 B.003.035.a	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK ≥ 30 N/mmq) SOMMANO...	m³	14,34			
19 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI SOMMANO...	m²	14,97			
20 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI SOMMANO...	m²	140,18			
21 B.005.030	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA SOMMANO...	kg	1'266,98			
22 B.005.030	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA SOMMANO...	kg	2'235,19			
23 B.005.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C SOMMANO...	kg	470,05			
24 B.007.010.a	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI DI QUALISASI DIMENSIONE SOMMANO...	dm³	87,50			
25 B.007.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE SOMMANO...	kg	1'681,55			
26 B.009.160.a	VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO O CANTIERE PER NUOVE OPERE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - CICLO "D" SOMMANO...	m²	61,23			

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
27 B.013.030.a	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM SOMMANO...	cm	5'700,00			
28 D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOMMANO...	m³	909,95			
29 D.001.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOMMANO...	m³	18,60			
30 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO HARD SOMMANO...	m³	175,95			
31 D.001.040	STRATO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD SOMMANO...	m³	11,79			
32 D.001.043.001.a	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO DI ANCORAGGIO - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA O NON MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA SOMMANO...	m²	509,00			
33 D.001.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SOMMANO...	mq x cm	1'010,00			
34 D.001.060	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI SOMMANO...	m	165,00			
35 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 15 X 25 SOMMANO...	m	28,00			
36 E.004.019	SPURGO DI PONTICELLI ANCHE TUBOLARI MEDIANTE L'USO DI LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE (CANAL-JET) SOMMANO...	m³	14,74			
37 E.006.001	FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETrame NATURALE SOMMANO...	m³	48,00			
38 E.008.001.a	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE) SOMMANO...	cad	3,00			
39 E.008.001.b	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - TEST DI CESSIONE SOMMANO...	cad	3,00			

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
40 E.008.005.017.01.07	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO O RICICLO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06" SOMMANO...	t	30,21			
41 E.008.005.017.03.02	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO O RICICLO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SOMMANO...	t	20,20			
42 G.001.001.001.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE SOMMANO...	m	67,60			
43 G.001.001.001.b	SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA SOMMANO...	m	38,00			
44 G.002.003.a	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO SOMMANO...	m	153,00			
45 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SOMMANO...	m	4'280,00			
46 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SOMMANO...	m	185,00			
47 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI SOMMANO...	m²	55,58			
48 H.002.110.a	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 48 MM SOMMANO...	m	81,00			
49 H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM SOMMANO...	m	2,50			
50 H.002.110.c	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SOMMANO...	m	9,00			

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
51 H.002.200.002.b	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SOMMANO...	cad	5,00			
52 H.002.210.002.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SOMMANO...	cad	16,00			
53 H.002.220.002.b	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60 SOMMANO...	cad	8,00			
54 H.002.300.002.a	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SOMMANO...	m²	0,56			
55 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SOMMANO...	cad	25,00			
56 H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SOMMANO...	cad	34,00			
57 H.002.500.a	RIMOZIONE DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SOMMANO...	cad	5,00			
58 I.001.002.f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60 SOMMANO...	m	36,20			
59 I.001.002.g	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 80 SOMMANO...	m	4,00			
60 I.002.080.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SOMMANO...	cad	1,00			
61 LOM251.1U.04.110.0090.a	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea SOMMANO...	cad	1,00			
62 LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1010.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; ge ... tro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400 SOMMANO...	1 m³	1'943,29			
63 P.001.002.d	POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE SOMMANO...	cad	7,00			

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
74 SIC.NP.01	<u>COSTI DELLA SICUREZZA</u>					
	APPRESTAMENTI COLLETTIVI PREVISTI NEL P.S.C.					
	SOMMANO...	a corpo	1,00	13.895,79	tredicimilaottocentonovantacinque/79	13.895,79
75 SIC.NP.02	SEGNALAZIONE LUMINOSA TEMPORANEA DI CANTIERE					
	SOMMANO...	a corpo	1,00	431,50	quattrocentotrentuno/50	431,50
76 SIC.NP.03	SEGNALAZIONE NON LUMINOSA TEMPORANEA DI CANTIERE					
	SOMMANO...	a corpo	1,00	9.891,59	novemilaottocentonovantuno/59	9.891,59
	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA				ventiquattromiladuecentodiciotto/88	24.218,88
	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO				(in lettere)	(in cifre)
					(in lettere)	(in cifre)

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Andrea Manfredini)

L'IMPRESA

[illegible]

L'IMPRESA